

Nº OPERAÇÃO 1072129-63	Nº SICONV 903566/2020	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de calçamento em ruas do bairro Ipê/Cohab			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 01-2021.xls')	DATA BASE 01-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de calçamento em ruas do bairro Ipê/Cohab	MUNICÍPIO / UF JOAIMA/MG	BDI 1 25,63%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de calçamento em ruas do bairro Ipê/Cohab									248.433,49	
1.			Construção de calçamento em ruas do bairro Ipê/Cohab						248.433,49	
1.1.			Serviços preliminares						2.415,78	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada nº 22	m²	2,88	260,00	BDI 1	326,64	940,72	RA
1.1.2.	SINAPI	99064	Locação de pavimentação. AF 10/2018	m²	2.458,44	0,48	BDI 1	0,60	1.475,06	RA
1.2.			Pavimentação						173.437,92	
1.2.1.	SINAPI	92394	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. AF 11/2019	m²	2.458,44	1,47	BDI 1	1,85	4.548,11	RA
1.2.2.	SINAPI	92394	Execução de pavimento em piso intertravado com bloco sextavado de 25 x 25 cm, e=8cm, Fck = 35 Mpa, incluindo todos os materiais, inclusive colchão de areia e= 6 cm. AF 12/2015	m²	2.227,51	60,35	BDI 1	75,82	168.889,81	RA
1.3.			Drenagem						27.110,19	
1.3.1.	SINAPI	94287	Execução sarjeta de concreto usinado, moldada in loco, em trecho reto, 30 cm de base x 10 cm de altura. AF 6/2016	m	736,69	29,29	BDI 1	36,80	27.110,19	RA
1.4.			Calçada						42.668,01	
1.4.1.	SINAPI	94990	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado	m³	58,95	576,14	BDI 1	723,80	42.668,01	RA
1.5.			Sinalização						2.801,59	
1.5.1.	SICRO	5213440	Fornecimento e instalação de placa de regulamentação em aço, D=0,60 m - película retrorrefletiva (R19)	um	3,00	159,68	BDI 1	200,61	601,83	RA
1.5.2.	SICRO	5213445	Fornecimento e instalação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 - película retrorrefletiva	um	4,00	266,15	BDI 1	334,36	1.337,44	RA
1.5.3.	SINAPI-I	00013521	Placa de aço esmaltada para identificação de rua 45 x 20 cm	um	8,00	85,80	BDI 1	107,79	862,32	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

JOAIMA/MG

Local

quinta-feira, 28 de outubro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: ISAURINO ALVES RODRIGUES FILHO

CREA/CAU: 37480/D

ART/RRT: MG20210083062